

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SALA ZABAW			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (0.50+0.25+1.30)*1.50	m ² m ²	 3.075	
				RAZEM	3.075
2	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ² 2*1.02	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
3	KNNR 2 d.1 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 2*1.02	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome, pod gładź gipsową - sufit 8.65*5.97	m ² m ²	 51.641	
				RAZEM	51.641
5	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 2*(5.97*3.07+8.65*3.07)	m ² m ²	 89.767	
				RAZEM	89.767
6	KNR 2-02 d.1 2601-08 analogia	Obszadzenie narożników aluminiowych 4*(1.68+2*2.0)<naroża okien> (0.8+2*2.0)+(1.02+2*2.0)+(2.2+2*2.2)<otwory drzwiowe>	m m m	 22.720 16.420	
				RAZEM	39.140
7	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 2*(5.97*3.07+8.65*3.07)+5.97*8.65	m ² m ²	 141.407	
				RAZEM	141.407
8	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 8.65*5.97	m ² m ²	 51.641	
				RAZEM	51.641
9	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 2*(5.97*3.07+8.65*3.07)	m ² m ²	 89.767	
				RAZEM	89.767
10	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2*(5.97*3.07+8.65*3.07)+8.65*5.97	m ² m ²	 141.407	
				RAZEM	141.407
11	KNR 13-26 d.1 0406-05	Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 50 mm 2*8.66+2*2.0	m m	 21.320	
				RAZEM	21.320
12	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-02 d.1 1113-01	Ułożenie wykładziny dywanowej 8.65*5.97	m ² m ²	 51.641	
				RAZEM	51.641
14	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 2*1.02	m ² m ²	 2.040	
				RAZEM	2.040

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SZATNIA			
1	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (2.20*2.20*0.30)+(2.20*1*0.30)	m ³ m ³		
				2.112	
				RAZEM	2.112
2	KNNR 2 d.1 0306-06	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 2.60+1.50	m m		
				4.100	
				RAZEM	4.100
3	KNP 02 d.1 0912-05.01	Ręczne tynkowanie ościeży otworów i wnęk o szer. do 30 cm - tynk kat. I (2.20+2*2.10)*0.3+(2*2.10+1)*0.3	m ² m ²		
				3.480	
				RAZEM	3.480
4	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.0*1.02	m ² m ²		
				2.040	
				RAZEM	2.040
5	KNNR 2 d.1 1104-02	Montaż ościeżnic 2.0*1.02	m ² m ²		
				2.040	
				RAZEM	2.040
6	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 2	m ² m ²		
				2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi z PCV przeszklonych, szyba bezpieczna z obróbką osadzenia 2+2	m ² m ²		
				4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 0-14 d.1 2010-04 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. 4.25*3.11	m ² m ²		
				13.218	
				RAZEM	13.218
9	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 4.27*5.97	m ² m ²		
				25.492	
				RAZEM	25.492
10	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 4.27*5.97	m ² m ²		
				25.492	
				RAZEM	25.492
11	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe 2*(3.11*5.97+3.11*4.27)	m ² m ²		
				63.693	
				RAZEM	63.693
12	KNR 2-02 d.1 2601-08 analogia	Obsadzenie narożników aluminiowych 23	m m		
				23.000	
				RAZEM	23.000
13	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 2*(3.11*5.97+3.11*4.27)+5.97*4.27	m ² m ²		
				89.185	
				RAZEM	89.185
14	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome 4.27*5.97	m ² m ²		
				25.492	
				RAZEM	25.492
15	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe 2*(3.11*5.97+3.11*4.27)	m ² m ²		
				63.693	
				RAZEM	63.693
16	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2*(3.11*5.97+3.11*4.27)+5.97*4.27	m ² m ²		
				89.185	
				RAZEM	89.185
17	KNR 13-26 d.1 0406-05	Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 50 mm 11	m m		
				11.000	
				RAZEM	11.000
18	NNRNKB d.1 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4.27*5.97	m ²	25.492	
				RAZEM	25.492
19	KNR-W 4-01	Wymiana kratki wentylacyjnych	szt.		
d.1	0324-02		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
20	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1	1101-01	ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km	m ³	2.112	
		2.112		RAZEM	2.112

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		SYPIALNIA			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2*1.02	m ² m ²		
				2.040	
				RAZEM	2.040
2	KNNR 2 d.1 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych 2*1.02	m ² m ²		
				2.040	
				RAZEM	2.040
3	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome, pod gładź gipsową - sufit 8.78*5.98	m ² m ²		
				52.504	
				RAZEM	52.504
4	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 2*(5.98*3.07+8.78*3.07)	m ² m ²		
				90.626	
				RAZEM	90.626
5	KNR 2-02 d.1 2601-08 analogia	Obsadzenie narożników aluminiowych 4*(1.68+2*2.0)<naroża okien> (0.8+2*2.0)+(1.02+2*2.0)+(2.2+2*2.2)<otwory drzwiowe>	m m m		
				22.720	
				16.420	
				RAZEM	39.140
6	KNNR 2 d.1 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach 2*(5.98*3.07+8.78*3.07)+5.98*8.78	m ² m ²		
				143.131	
				RAZEM	143.131
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome 8.78*5.98	m ² m ²		
				52.504	
				RAZEM	52.504
8	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie podłogi - powierzchnie pionowe 2*(5.98*3.07+8.78*3.07)	m ² m ²		
				90.626	
				RAZEM	90.626
9	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2*(5.98*3.07+8.78*3.07)+8.78*5.98	m ² m ²		
				143.131	
				RAZEM	143.131
10	KNR 13-26 d.1 0406-05	Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 50 mm 2*8.66+2*2.0	m m		
				21.320	
				RAZEM	21.320
11	KNNR 3 d.1 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m2 5.98*8.78	m ² m ²		
				52.504	
				RAZEM	52.504
12	KNNR 3 d.1 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 5.98*8.78	m ² m ²		
				52.504	
				RAZEM	52.504
13	KNNR 3 d.1 0807-05	Zapastowanie wraz z froterowaniem posadzek z deszczulek 5.98*8.78	m ² m ²		
				52.504	
				RAZEM	52.504
14	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Wymiana kratki wentylacyjnych 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 2 d.1 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych 2*1.02	m ² m ²		
				2.040	
				RAZEM	2.040

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ŁAZIENKA			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	2.16*5.97	m ²	12.895	
				RAZEM	12.895
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	2.16*5.97	m ²	12.895	
				RAZEM	12.895
3	KNR 0-12	Posadzki z płytek na klej	m ²		
d.1	1118-03	2.16*5.97	m ²	12.895	
				RAZEM	12.895
4	NNRNKB	Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome, pod gładź gipsową	m ²		
d.1	202 1134-01	2.16*5.97	m ²	12.895	
				RAZEM	12.895
5	NNRNKB	Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe, pod gładź gipsową	m ²		
d.1	202 1134-02	2*(2.16*3.14+5.97*3.14)	m ²	51.056	
				RAZEM	51.056
6	KNR 2-02	Obszadzenie narożników aluminiowych	m		
d.1	2601-08	18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
7	KNNR 2	Gładzie gipsowe jednowarstwowe sufit	m ²		
d.1	0802-06	2.16*5.97	m ²	12.895	
				RAZEM	12.895
8	NNRNKB	Gruntowanie podłóży" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	2.16*5.97	m ²	12.895	
				RAZEM	12.895
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -sufit	m ²		
d.1	1505-01	2.16*5.97	m ²	12.895	
				RAZEM	12.895
10	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
d.1	0829-08	2*(2.16*3.14+5.97*3.14)	m ²	51.056	
				RAZEM	51.056
11	KNR 13-26	Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 50 mm	m		
d.1	0406-05	3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR-W 4-01	Obszadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł, rura spiro	szt.		
d.1	0324-02	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 4-01	Montaż kraterki wentylacyjnych z przedłużeniem rura spiro	szt.		
d.1	0324-02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 2-02	Obudowa rur c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych	m ²		
d.1	2004-07	6.65	m ²	6.650	
				RAZEM	6.650
15	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	m ²		
d.1	0354-04	2*0.8	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
16	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1	1104-02	2*0.8	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
17	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe łazienkowe	m ²		
d.1	1017-05	0.8*2	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
18	KNR-W 2-02	Montaż ścian kabin wc z płyt HPL	m ²		
d.1	2005-03	3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000